


Ocena stanu technicznego i organizacja działań na urządzeniach melioracyjnych



Wymienione poniżej ciekі wodne stanowią własność Skarbu Państwa w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Tczewie Rejon Wodny w Grudziądzu, które odpowiada również za ich prawidłowe funkcjonowanie oraz konserwację.

Stan techniczny cieków:

1. rz. Mątawa - po ubiegłorocznej konserwacji stan można ocenić jako dobry. Aby zachować pełną sprawność w okresie całego roku konieczne do wykonania w roku bieżącym są następujące prace:

- wykoszenie dna z wyciągnięciem wykoszeniem roślinności,
- wykoszenie skarp od km 14+850,

Prace te powinny być przeprowadzone w ciągu roku dwukrotnie - pierwszy raz na przełomie czerwca i lipca aby zapewnić pełną drożność na okres żniw, drugie: sierpień-wrzesień aby zapewnić pełną drożność w okresie jesiennym i przede wszystkim w przypadku spływów wiosennych w roku przyszłym.

Takie prace przewidziano w planie potrzeb utrzymaniowych na rok bieżący, jednak w chwili obecnej brak środków finansowych na ten cel. Na chwilę obecną brak przetargów na realizację prac, istnieje niebezpieczeństwo, iż żadne prace nie będą realizowane, co wpłynie zdecydowanie na pogorszenie stanu technicznego rzeki w okresie wegetacyjnym i przyszłorocznym wiosennym.

2. Kanał Pastwiska - w ubiegłym roku konserwacja wykonana w miesiącu lipcu, co zapewniło sprawność w okresie żniw, jednak już w okresie jesiennym obserwowano mocny odrost. Obecnie stan techniczny zadawalający, jednak widać wyraźnie potrzebę szybszej konserwacji. Aby zachować pełną sprawność kanału w okresie całego roku konieczne do wykonania w roku bieżącym prace określono następująco:

- wykoszenie skarp,
- ręczne hakowanie roślinności dennej,

Powyższe prace należałoby wykonać dwukrotnie w ciągu roku, z tych samych względów co opisano dla Mątwy. Dodatkowo konieczne jest wykonanie mechanicznego hakowania dna z wydobyciem darni korzeniowej o warstwie 40 cm w km od 4+080 (młach na pograniczu Komorska i Krusze) do 7+000. Takie prace przewidziano w planie potrzeb utrzymaniowych na rok bieżący. W chwili obecnej brak jest środków na realizację jakichkolwiek prac na Kanale Pastwiska.

3. Struga Komórska - po ubiegłorocznej konserwacji stan oceniono jako dobry. Aby zachować pełną sprawność w okresie całego roku konieczne do wykonania w roku bieżącym są następujące prace:

- wykoszenie skarp,
- ręczne hakowanie dna,

Powyższe prace należałoby wykonać dwukrotnie w ciągu roku, z tych samych względów co opisano powyżej. Dodatkowo stwierdzono konieczność wykonania następujących prac:

- odkrzaczenie oraz usunięcie wiatrolomów na odcinkach strugi w miejscowości Wielki Komórska (od kościoła do jaru) oraz Warlubie od drogi krajowej DK91 do wylotu rurociągu.
- wycinka i usunięcie starych drzew na odcinku od DK91 do ulicy 18 lutego,
- mechaniczne (koparka na materacach) odtworzenie koryta ciekі w terenie podmokłym w Warlubiu (powyżej parku), Takie prace przewidziano w planie potrzeb utrzymaniowych na rok bieżący. W chwili obecnej brak środków na realizację jakichkolwiek prac na Strudze Komórska.

Wykaz cieków objętych konserwacją w 2024 roku na terenie gminy Warlubie przez Nadzór Wodny w Grudziądzu (dane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie Rejonu Wodnego w Grudziądzu).

lp	Nazwa cieku	km	Wyszczególnienie robót	Wartość
1	Mątawa	6+382-15+411	1. Mechaniczne wykoszenie dna kosiarką pływającą 2. Wydobycie wykoszonej roślinności z koryta rzeki 3. Ręczne wykoszenie roślinności z brzegów w km 14+850-15+411 4. Mechaniczne oczyszczenie dna z roślin korzeniących się wraz z wydobyciem darni przy stopie skarp w km w km j.w.	90 072,13 zł
2	Kanał Pastwiska	1+362-7+000	1. Ręczne wykoszenie roślinności z brzegów w km 1+362-7+000 2. Ręczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60% w km j.w.	48 986,45 zł
3	Struga Komorsk	2+277-10+058	1. Ręczne wykoszenie roślinności z brzegów w km 2+277-4+505 7+980-8+217, 8+227-8+523, 8+712-8+804, 8+826-9+031, 9+061-9+734, 9+760-9+812, 2. Ręczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie przy zarośnięciu pow. lustra wody ponad 60% w km j.w. 3. Ręczne wykoszenie roślinności z brzegów z wygrabieniem nad rurociągiem pasem szer. 4 m w km 9+812-10+058	39 350,08 zł

Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j.Dz.U.2024.1087 z późn.zm.) utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.

WÓJT GMINY WARLUBIE

mgr inż. Maciej Kosikowski